

Rodauweg

Kostenschätzung für Sofort-Maßnahmen

Menge	Einheit	Maßnahme	Einzelpreis	Gesamtpreis
300	m ²	J2 - Ausbau des bewachsenen Feldweges als wassergebundene Decke (2,50m x 100m); Ausbesserung des vorhandenen Weges (Schlaglöcher)	50,00 €	15.000,00 €
325	m ²	J3 - Ausbau des bewachsenen Feldweges als wassergebundene Decke (2,50m x 130m)	50,00 €	16.250,00 €
775	m ²	J5 - Ausbau des schmalen Kiespfades als wassergebundene Decke (2,50m x 310m)	50,00 €	38.750,00 €
100	m	D1 - Sicherung der Querung Opelstraße	3,00 €	300,00 €
375	m ²	D2 - Ausbau des bewachsenen Feld- bzw. Kiesweges als wassergeb. Decke (2,50m x 150m)	50,00 €	18.750,00 €
1	psch	D4 - Unterführung an der L3116 optimieren, so dass gefahrenlos gequert werden kann; Weg vor und hinter der Unterführung auf 2,50m verbreitern		14.000,00 €
40	St	Schilder	15,30 €	612,00 €
80	St	Rohrschellen	1,50 €	120,00 €
40	St	Stahlrohrpfosten	14,70 €	588,00 €
40	St	Schilder aufstellen	30,00 €	1.200,00 €
		Nettosumme		105.570,00 €
		19% MwSt.		20.058,30 €
		Bruttosumme		<u>125.628,30 €</u>

aufgestellt:
FD2 - Stadtplanung und Umwelt
A. Baksi, 07.09.2011